Die Bürgermeisterin

Gemeinde Glandorf
FD3 Bauen und Umwelt

Glandorf, den 13.05.2022

Beschlussvorlage	**Vorlage Nr.: 02/107/2022** **Sachbearbeiter/in: Frank Scheckelhoff**

Ausbau des Prozessionsweg - Beratung und Beschlussfassung

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	Reihenfolge
Bau-, Planungs- & Umweltausschuss	16.05.2022	öffentlich	Entscheidung	1

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Ausbau des Prozessionsweges soll anhand der vorbereiteten Planungen durchgeführt.

Sachverhalt:
Den Anliegern des Prozessionsweges wurde in einer Anliegerversammlung am 25.04.22 die vorläufigen Planungen der notwendigen Bauarbeiten vorgestellt.

Der Schmutz- und Regenkanal sowie die Trinkwasserleitung sind auf der kompletten Länge zu erneuern. Die TEN eG als örtlicher Versorger wird die Strom und Gasleitungen ebenfalls erneuern.

Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten muss die Straße wieder neu hergestellt werden. Angedacht ist, eine Aufwertung des Straßenraumes durch barrierefreie Verkehrsflächen, und eine Verbesserung der Straßenbeleuchtung. Es verbleiben beidseitige Gehwege in Pflasterbauweise. Die Fahrbahn besteht im Wesentlichen aus Asphalt mit abschnittsweisen Pflasterteppichen. Eine ähnliche Ausbauweise wurde auch beispielsweise im Holunderweg, Wipsenbach und Müllerring durchgeführt.
Die vorhandenen Aufpflasterungen sollen durch Fahrbahneinengungen mittels Pflanzbeeten ersetzt werden.

Dies fand bei der Mehrheit der Anwesenden Anlieger Zustimmung.

Das Pflastermaterial wird noch bemustert werden.