

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV Erd-, Entwässerungs-, Pflaster- u. Landschaftsbauarbeiten				
Bereich 1. 1. BA				
Titel 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG				
1.1.1.	Baustelleneinrichtung	1,00 psch	2.500,00 €	2.500,00 €
1.1.2.	Baustellenräumung	1,00 psch	1.500,00 €	1.500,00 €
1.1.3.	Bauzaun aufstellen u. abbauen	80,00 lfdm	12,00 €	960,00 €
Summe Titel 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG				4.960,00 €
Titel 1.2. BAUFELD FREIMACHEN				
1.2.1.	Fahrradstandüberdachung ausbauen und abfahren	1,00 St	1.750,00 €	1.750,00 €
1.2.2.	Baugelände räumen	200,00 m2	7,50 €	1.500,00 €
1.2.3.	Tief- u. Rasenbordsteine aufnehmen und beseitigen	30,00 m	5,50 €	165,00 €
1.2.4.	Pflaster aufnehmen und abfahren	60,00 m2	6,00 €	360,00 €
1.2.5.	Baumstubben abfräsen, Fräsgut abfahren	2,00 Stck	150,00 €	300,00 €
1.2.6.	Ausstattungsgegenstände aufnehmen u. abfahren	1,00 Stck	400,00 €	400,00 €
1.2.7.	Mauer u. Fundamente abbrechen u. abfahren	3,00 m3	130,00 €	390,00 €
1.2.8.	Verkehrsschilder/Leitpfosten aufnehmen u. wieder setzen	2,00 Stck	125,00 €	250,00 €
Summe Titel 1.2. BAUFELD FREIMACHEN				5.115,00 €
Titel 1.3. ERDARBEITEN				
1.3.1.	Bodenaushub und -abfuhr, Boden AN	290,00 m3	14,50 €	4.205,00 €
1.3.2.	Bodenaushub/Einbau in Hügellandschaft	215,00 m3	17,50 €	3.762,50 €
1.3.3.	Packlage mit Steinen durchsetzt, aufnehmen u. abfahren	5,00 m3	20,00 €	100,00 €
1.3.4.	Aushubplanum verdichten	850,00 m2	1,00 €	850,00 €
1.3.5.	Frostschuttschicht liefern und herstellen	260,00 m3	23,00 €	5.980,00 €
1.3.6.	Schottertragschicht liefern und einbauen	150,00 m3	66,00 €	9.900,00 €
1.3.7.	Boden von Hand für Querschläge ausheben	5,00 m3	75,00 €	375,00 €
1.3.8.	Kreuzende Kabel- u. Versorgungsleitungen bis Durchmesser 150mm sichern	7,00 Stck	65,00 €	455,00 €
1.3.9.	längslaufende Leitungen sichern	15,00 m	22,00 €	330,00 €
1.3.10.	Spielsand liefern und einbauen	85,00 m3	45,00 €	3.825,00 €
1.3.11.	Wassergebundene Decke liefern und herstellen	45,00 m2	22,00 €	990,00 €
Summe Titel 1.3. ERDARBEITEN				30.772,50 €
Titel 1.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN				
1.4.1.	Betontiefbordstein 8/25 cm liefern und versetzen	475,00 lfdm	28,00 €	13.300,00 €
1.4.2.	Randbefassung aus Naturstein-Großpflaster liefern und herstellen	25,00 lfdm	50,00 €	1.250,00 €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.4.3.	Passschnitte an Bordsteinen durchführen	1,00 Psch	950,00 €	950,00 €
1.4.4.	Betonsteinpflaster (grau) liefern und verlegen	500,00 m2	40,00 €	20.000,00 €
1.4.5.	Klinkerpflaster liefern und verlegen	295,00 m2	55,00 €	16.225,00 €
1.4.6.	Schnittkanten an Pflaster herstellen	500,00 m	14,00 €	7.000,00 €
1.4.7.	Betonsteinpflaster angleichen	50,00 m2	28,00 €	1.400,00 €
Summe Titel 1.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN				60.125,00 €
Titel 1.5. SPIEL- u. BEWEGUNGSGERÄTE				
1.5.1.	Spielanlage `Rockmaster` liefern und einbauen	1,00 Stck	90.000,00 €	90.000,00 €
1.5.2.	Spielanlage `Jeffron` liefern und einbauen	1,00 Stck	22.000,00 €	22.000,00 €
1.5.3.	kleine Spielanlage mit Turm liefern und einbauen	1,00 Stck	11.000,00 €	11.000,00 €
1.5.4.	Spielhaus liefern und einbauen	1,00 Stck	5.500,00 €	5.500,00 €
1.5.5.	Hängematten liefern und einbauen	2,00 Stck	2.200,00 €	4.400,00 €
1.5.6.	Trampolin liefern und einbauen	3,00 Stck	4.000,00 €	12.000,00 €
1.5.7.	Seilbahn liefern und einbauen	1,00 Stck	4.800,00 €	4.800,00 €
1.5.8.	Sandbaustelle liefern und einbauen	1,00 Stck	4.000,00 €	4.000,00 €
1.5.9.	Stehwippe liefern und einbauen	1,00 Stck	2.750,00 €	2.750,00 €
1.5.10.	Vogelnestschaukel liefern und einbauen	1,00 Stck	4.000,00 €	4.000,00 €
1.5.11.	Doppelschaukelblock liefern und einbauen	1,00 Stck	5.500,00 €	5.500,00 €
1.5.12.	Hangrutsche liefern und einbauen	1,00 Stck	3.000,00 €	3.000,00 €
1.5.13.	Kletterlandschaft am Hang liefern und einbauen	1,00 Psch	6.500,00 €	6.500,00 €
Summe Titel 1.5. SPIEL- u. BEWEGUNGSGERÄTE				175.450,00 €
Titel 1.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN				
1.6.1.	Schieber- und Hydrantenkappen angleichen	2,00 Stck	60,00 €	120,00 €
1.6.2.	Kontrollschächte angleichen	1,00 Stck	120,00 €	120,00 €
1.6.3.	Vorh. Regeneinläufe angleichen	1,00 Stck	175,00 €	175,00 €
1.6.4.	Schutzhütte liefern und herstellen	1,00 Stck	15.000,00 €	15.000,00 €
1.6.5.	Kabel- u. Leitungsgraben herstellen	200,00 m	13,00 €	2.600,00 €
1.6.6.	Erdkabel liefern und verlegen	240,00 m	9,50 €	2.280,00 €
1.6.7.	LED-Mastaufsatzleuchte liefern, einbauen und anschließen	8,00 Stck	1.750,00 €	14.000,00 €
1.6.8.	Sandeinfassung aus Rundhölzern liefern und einbauen	35,00 lfdm	38,00 €	1.330,00 €
1.6.9.	Sandsteinblöcke liefern und einbauen	15,00 Stck	110,00 €	1.650,00 €
1.6.10.	Sitzbank mit Rückenlehne liefern und einbauen	22,00 Stck	1.500,00 €	33.000,00 €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.6.11.	Tischmodell liefern und einbauen	11,00 Stck	1.500,00 €	16.500,00 €
1.6.12.	Hockerbank liefern und einbauen (am Sandkasten)	2,00 Stck	1.100,00 €	2.200,00 €
1.6.13.	Abfallbehälter liefern u. einbauen	6,00 Stck	400,00 €	2.400,00 €
1.6.14.	Einzelsitz liefern und einbauen	4,00 Stck	450,00 €	1.800,00 €
1.6.15.	Runder Tisch mit Einzelsitze liefern und einbauen	1,00 Stck	4.500,00 €	4.500,00 €
1.6.16.	Fahrradanlehnbügel liefern und aufstellen	11,00 Stck	350,00 €	3.850,00 €
1.6.17.	Poller liefern und aufstellen	4,00 Stck	275,00 €	1.100,00 €
1.6.18.	Hundekotbeutelspender liefern und einbauen	2,00 Stck	275,00 €	550,00 €
1.6.19.	Stahlmattenzaun liefern und einbauen (Höhe 1,2 m)	120,00 lfdm	75,00 €	9.000,00 €
1.6.20.	Flügelort, einflügelig (H. 1,2 m, B. 1,0 m) liefern und einbauen	1,00 Stck	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe Titel 1.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN				113.375,00 €
Titel 1.7. ANPFLANZUNG				
1.7.1.	Pflanz- und Rasenflächen auflockern	2.450,00 m2	1,00 €	2.450,00 €
1.7.2.	Oberboden liefern und einbauen	60,00 m3	25,00 €	1.500,00 €
1.7.3.	Bäume liefern und pflanzen	10,00 Stck	220,00 €	2.200,00 €
1.7.4.	Baumverankerung mit drei Baumpfählen herstellen	10,00 Stck	55,00 €	550,00 €
1.7.5.	Hecke liefern und pflanzen	35,00 lfdm	30,00 €	1.050,00 €
1.7.6.	Heckenverankerung liefern und herstellen	35,00 lfdm	25,00 €	875,00 €
1.7.7.	Dünger liefern und einarbeiten	50,00 kg	5,00 €	250,00 €
1.7.8.	Sträucher für freiwachsende Hecke liefern und pflanzen	160,00 Stck	15,00 €	2.400,00 €
1.7.9.	Beetbepflanzung liefern und pflanzen	95,00 m2	28,00 €	2.660,00 €
1.7.10.	Mulchmasse liefern und einbauen	420,00 m2	8,00 €	3.360,00 €
1.7.11.	Rasenansaat herstellen	2.030,00 m2	1,50 €	3.045,00 €
1.7.12.	Fertigstellungspflege	1,00 Psch	8.500,00 €	8.500,00 €
Summe Titel 1.7. ANPFLANZUNG				28.840,00 €
Summe Bereich 1. 1. BA				418.637,50 €
Bereich 2. 2. BA				
Titel 2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG				
2.1.1.	Baustelleneinrichtung	1,00 psch	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.2.	Baustellenräumung	1,00 psch	1.500,00 €	1.500,00 €
2.1.3.	Bauzaun aufstellen u. abbauen	80,00 lfdm	12,00 €	960,00 €
Summe Titel 2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG				4.460,00 €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 2.2. BAUFELD FREIMACHEN				
2.2.1.	Baugelände räumen	100,00 m2	7,50 €	750,00 €
2.2.2.	Baumstubben abfräsen, Fräsgut abfahren (D. von 80 cm bis 100 cm)	2,00 Stck	150,00 €	300,00 €
2.2.3.	Mauer u. Fundamente abbrechen u. abfahren	1,00 m3	130,00 €	130,00 €
2.2.4.	Verkehrsschilder/Leitpfosten aufnehmen u. wieder setzen	1,00 Stck	125,00 €	125,00 €
Summe Titel 2.2. BAUFELD FREIMACHEN				1.305,00 €
Titel 2.3. ERDARBEITEN				
2.3.1.	Bodenaushub und -abfuhr, Boden AN	200,00 m3	14,50 €	2.900,00 €
2.3.2.	Packlage mit Steinen durchsetzt, aufnehmen u. abfahren	10,00 m3	17,50 €	175,00 €
2.3.3.	Aushubplanum verdichten	420,00 m2	1,00 €	420,00 €
2.3.4.	Frostschutzschicht liefern und herstellen	125,00 m3	23,00 €	2.875,00 €
2.3.5.	Schottertragschicht liefern und einbauen (Nebenflächen)	75,00 m3	66,00 €	4.950,00 €
2.3.6.	Boden von Hand für Querschläge ausheben	5,00 m3	75,00 €	375,00 €
2.3.7.	Kreuzende Kabel- u. Versorgungsleitungen bis Durchmesser 150mm sichern	3,00 Stck	65,00 €	195,00 €
2.3.8.	längslaufende Leitungen sichern	5,00 m	22,00 €	110,00 €
Summe Titel 2.3. ERDARBEITEN				12.000,00 €
Titel 2.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN				
2.4.1.	Betontiefbordstein 8/25 cm liefern und versetzen	175,00 lfdm	28,00 €	4.900,00 €
2.4.2.	Passschnitte an Bordsteinen durchführen	1,00 Psch	350,00 €	350,00 €
2.4.3.	Betonsteinpflaster (grau) liefern und verlegen	400,00 m2	40,00 €	16.000,00 €
2.4.4.	Schnittkanten an Pflaster herstellen	175,00 m	14,00 €	2.450,00 €
2.4.5.	Betonsteinpflaster angleichen	10,00 m2	28,00 €	280,00 €
Summe Titel 2.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN				23.980,00 €
Titel 2.5. BOLZPLATZ				
Untertitel 2.5.1. Erdarbeiten				
2.5.1.1.	Oberboden abtragen, lagern	400,00 m3	15,50 €	6.200,00 €
2.5.1.2.	Bodenaushub und -abfuhr, Boden AN	415,00 m3	14,50 €	6.017,50 €
2.5.1.3.	Herstellen des Rohplanums durch Massenausgleich	2.000,00 m2	1,00 €	2.000,00 €
2.5.1.4.	Füllboden liefern und einbauen	750,00 m3	23,00 €	17.250,00 €
2.5.1.5.	Rohrgräben (für DN 100) herstellen	40,00 m	16,00 €	640,00 €
2.5.1.6.	Gräben / Handschachtung herstellen	5,00 m	85,00 €	425,00 €
2.5.1.7.	Gräben für Drainleitungen (DN 65) herstellen	600,00 m	8,50 €	5.100,00 €
2.5.1.8.	Drainpackung/Estrichkies liefern u. herstellen	140,00 cbm	75,00 €	10.500,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
2.5.1.9.	Drainschlitze herstellen	2.500,00 m2	5,00 €	12.500,00 €
Summe Untertitel 2.5.1. Erdarbeiten				60.632,50 €
Untertitel 2.5.2. Entwässerungsarbeiten				
2.5.2.1.	RW-Kontrollschacht liefern, einbauen	1,00 Stck	1.750,00 €	1.750,00 €
2.5.2.2.	Schachtabdeckungen liefern und einbauen	1,00 Stck	350,00 €	350,00 €
2.5.2.3.	Drainleitung aus Kunststoff DN 65 liefern und verlegen	400,00 m	6,00 €	2.400,00 €
2.5.2.4.	Drainleitung aus Kunststoff DN 100 liefern und verlegen	28,00 m	8,00 €	224,00 €
2.5.2.5.	Entwässerungsrohrleitung aus PVC-hart	10,00 m	55,00 €	550,00 €
2.5.2.6.	Formstücke für Drainleitung aus Kunststoff liefern und einbauen	10,00 Stck	18,00 €	180,00 €
2.5.2.7.	Rohrleitung an Schacht/ Vollfilterrohr anschließen	1,00 Stck	65,00 €	65,00 €
2.5.2.8.	Böschungspflaster liefern und herstellen	2,00 m2	175,00 €	350,00 €
Summe Untertitel 2.5.2. Entwässerungsarbeiten				5.869,00 €
Untertitel 2.5.3. Rasenspielfeld				
2.5.3.1.	Sandplanum herstellen	2.000,00 qm	1,75 €	3.500,00 €
2.5.3.2.	Oberboden liefern	50,00 cbm	25,00 €	1.250,00 €
2.5.3.3.	Oberboden (Stärke= 6 cm) aufbringen	3.000,00 qm	3,00 €	9.000,00 €
2.5.3.4.	Oberboden einarbeiten	3.000,00 qm	1,00 €	3.000,00 €
2.5.3.5.	Rasentragschicht liefern und herstellen	2.000,00 qm	15,00 €	30.000,00 €
2.5.3.6.	Rasentragschicht lockern und düngen	2.000,00 qm	1,00 €	2.000,00 €
2.5.3.7.	Sportrasenansaat liefern und herstellen	2.000,00 m2	4,00 €	8.000,00 €
Summe Untertitel 2.5.3. Rasenspielfeld				56.750,00 €
Summe Titel 2.5. BOLZPLATZ				123.251,50 €
Titel 2.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN				
2.6.1.	Kabel- u. Leitungsgraben herstellen	110,00 m	13,00 €	1.430,00 €
2.6.2.	Erdkabel liefern und verlegen	125,00 m	9,50 €	1.187,50 €
2.6.3.	LED-Mastaufsatzleuchte liefern, einbauen und anschließen	3,00 Stck	1.750,00 €	5.250,00 €
2.6.4.	Fußballtor aufnehmen und wieder einbauen	2,00 Stck	1.500,00 €	3.000,00 €
2.6.5.	Stahlmattenzaun liefern und einbauen (Höhe 1,2 m)	130,00 lfdm	75,00 €	9.750,00 €
2.6.6.	Flügeltor, einflügelig (H. 1,2 m, B. 1,0 m) liefern und einbauen	1,00 Stck	1.200,00 €	1.200,00 €
2.6.7.	Ballfangzaun aus Stahlmatten (Höhe 4,0 m) liefern und einbauen	80,00 m	150,00 €	12.000,00 €
Summe Titel 2.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN				33.817,50 €

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 2.7. ANPFLANZUNG				
2.7.1.	Pflanz- und Rasenflächen auflockern	900,00 m2	1,00 €	900,00 €
2.7.2.	Oberboden liefern und einbauen	80,00 m3	25,00 €	2.000,00 €
2.7.3.	Bäume liefern und pflanzen	5,00 Stck	220,00 €	1.100,00 €
2.7.4.	Baumverankerung mit drei Baumpfählen herstellen	5,00 Stck	55,00 €	275,00 €
2.7.5.	Dünger liefern und einarbeiten	50,00 kg	3,50 €	175,00 €
2.7.6.	Sträucher für freiwachsende Hecke liefern und pflanzen	250,00 Stck	15,00 €	3.750,00 €
2.7.7.	Mulchmasse liefern und einbauen	520,00 m2	8,00 €	4.160,00 €
2.7.8.	Rasenansaat herstellen	360,00 m2	1,50 €	540,00 €
2.7.9.	Fertigstellungspflege	1,00 Psch	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe Titel 2.7. ANPFLANZUNG				16.900,00 €
Summe Bereich 2. 2. BA				215.714,00 €
Bereich 3. Nebenkosten				
3.1.	Honorar u.a.	1,00 Psch	92.539,26 €	92.539,26 €
Summe Bereich 3. Nebenkosten				92.539,26 €
Summe netto				726.890,76 €

Zusammenfassung

Titel 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG	4.960,00 €
Titel 1.2. BAUFELD FREIMACHEN	5.115,00 €
Titel 1.3. ERDARBEITEN	30.772,50 €
Titel 1.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN	60.125,00 €
Titel 1.5. SPIEL- u. BEWEGUNGSGERÄTE	175.450,00 €
Titel 1.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN	113.375,00 €
Titel 1.7. ANPFLANZUNG	28.840,00 €
Bereich 1. 1. BA	418.637,50 €
Titel 2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND - RÄUMUNG	4.460,00 €
Titel 2.2. BAUFELD FREIMACHEN	1.305,00 €
Titel 2.3. ERDARBEITEN	12.000,00 €
Titel 2.4. PFLASTER, BORDE UND RINNEN	23.980,00 €
Untertitel 2.5.1. Erdarbeiten	60.632,50 €
Untertitel 2.5.2. Entwässerungsarbeiten	5.869,00 €
Untertitel 2.5.3. Rasenspielfeld	56.750,00 €
Titel 2.5. BOLZPLATZ	123.251,50 €
Titel 2.6. SONSTIGE BAULEISTUNGEN	33.817,50 €
Titel 2.7. ANPFLANZUNG	16.900,00 €
Bereich 2. 2. BA	215.714,00 €
Bereich 3. Nebenkosten	92.539,26 €

Gesamt netto	726.890,76 €
zzgl. 19,0 % MwSt.	138.109,24 €
Gesamt brutto	<u>865.000,00 €</u>

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift